

Przebudowa (modernizacja) drogi powiat. 1417W Zaborów Stary - Gostynin, szer. 5,0m L=0,988 km,

Tabela przedmiaru robót

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWIORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość J.m.
1	2	3	4	5	6
			Dział nr 1. Roboty pomiarowe		
1	KNR 2-01 0119-0300		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasa dróg w terenie równinnym	km	0,9880
			od drogi woj. 581: 0,988		0,98800
2	KNR 2-19W 0306-0501		Rury ochronne (osłonowe) z PE, PCV, PP. Rury ochronne o średnicy nomin. 110 mm. /rury PCW/	m	8,0000
			NA KABLU tp: 8		8,00000
			Dział nr 2. Roboty przygotowawcze, podbudowa		
3	KNNR 6 0103-0300		Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwę konstr.nawierzchni. Wykonywane mechanicznie - kat.gruntu II-VI. (walec wibracyjny samojezdny)	m2	6422,0000
			dr. powiat: 988*6,5		6422,00000
4	KNNR 6 0113-0100		Podbudowy z kruszyw łamanych. Warstwa dolna grubości 10 cm	m2	6422,0000
			pod jezdnią i poboczem: 6422		6422,00000
			Dział nr 3. Nawierzchnia		
5	KNNR 6 0308-0201		Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca). Asfaltowych - grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm. Mieszanka mineralno-bitumiczna, AC22W, samochód samowyładowczy do 20 t.	m2	5090,0000
			droga: 988*5,0		4940,00000
			skrzyżowanie: 6*6*0,5*4+13*6		150,00000
			Dział nr 4. Przepusty i zjazdy [CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg]		
6	KNNR 6 0605-0100		Przepusty rurowe pod zjazdami. Elementy: ławy fundamentowe żwirowe	m3	6,2400
			str. L: (10*6+12)*0,1*0,4		2,88000
			str P: 14*6*0,1*0,4		3,36000
7	KNNR 6 0605-0600		Przepusty rurowe pod zjazdami. Elementy: rury PEHD # 40 cm	m	156,0000
			str. L: 10*6+12,0		72,00000
			str. P: 14*6,0		84,00000
8	KNNR 6 0605-0300		Przepusty rurowe pod zjazdami. Elementy: ścianki czołowe prefabrykowane dla rur # 40 cm	ścianka	50,0000
			str L: 10*2+2		22,00000
			str P: 14*2		28,00000
9	SEKOCENBU D_BCD107 D04.04.02.023		Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego naturalnego na zjazdach, w-wa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm, mieszanka optymalna 0/31,5 (CPV 45233000-9)	m2	612,0000
			str L 20 zjazdów: 4*4,0*4,0+5*5,0*4,0+3*7,0*4,0+6*2,0*4,0+2*1,5*4		308,00000
			str P 19 zjazdów: 4*7,0*4,0+4*5,0*4,0+6*3,0*4,0+5*2,0*4,0		304,00000

4. Przepusty i zjazdy

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
10	SEKOCENBU D_BCD107 D04.04.02.023		Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego naturalnego na zjazdach, w-wa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm, mieszanka optymalna 0/31,5 (CPV 45233000-9) przyjęto 15sz: 15*5,0*5	m2	375,0000
					375,00000
			Dział nr 5. Poobocza, rowy		
11	KNNR 6 0204-0400		Pobocza z tłucznia kamiennego. Warstwa górna-grubość po uwalowaniu 5 cm po 0,5m tłuczniowe i 0,5m gruntowe: 988*0,5*2	m2	988,0000
					988,00000
12	KNNR 6 0201-0100		Pobocza gruntowe z mieszanek piaszczysto-gliniastych. Grunt rodzimy piaszczysty. Grubość warstwy do 10 cm szer 0,5m: 988*0,5*2	m2	988,0000
					988,00000
13	BCD D-06.04.01.21. 02		Oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem dna i skarp, grubość namułu 40 cm do km +740, obustronne: 740*2	m	1480,0000
					1480,00000

