



**BIURO ROZWOJU I REALIZACJI PROJEKTÓW BUDOWLANYCH
"HOL-BUD" Sp. z o.o.**

**Projektowanie, nadzór i wykonawstwo budowlane
09-500 Gostynin, ul. Płocka 44a; tel./fax. (24) 235 42 05**

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45233123-7 Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych
45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli

NAZWA INWESTYCJI : **Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1410W Solec - Zaborów Nowy w miejscowości Zaborów Nowy, Gmina Gostynin**

ADRES INWESTYCJI : **Zaborów Nowy, działka nr ewid. 42/2**

INWESTOR : Zarząd Powiatu Gostynińskiego

ADRES INWESTORA : ul. Dmowskiego 13, 09-500 Gostynin

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Maciej Banach,
upr nr MAZ/0472/OWOK/11, nr MAZ/0801/PBKb/15

DATA OPRACOWANIA : **20.05.2018**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
20.05.2018

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa działu	Od	Do	Kod wg CPV
1	Roboty drogowe	1	13	45233123-7
1.1	Warstwy konstrukcyjne podbudowy	1	7	45233123-7
1.2	Nawierzchnia	8	10	45233123-7
1.3	Przepusty	11	13	45232000-2

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45233123-7	Roboty drogowe			
1.1	45233123-7	Warstwy konstrukcyjne podbudowy			
1	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy	m ²		
d.1.1	0103-04	konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²	2 556.000	
	jezdnia	2556		RAZEM	2 556.000
2	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości	m ²		
d.1.1	0114-03	po zagęszczeniu 8 cm	m ²	511.200	
	ubytki	511.20		RAZEM	511.200
3	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna - za każdy	m ²		
d.1.1	0114-04	dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu	m ²	511.200	
	ubytki	Krotność = -3 511.20		RAZEM	511.200
4	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości	m ²		
d.1.1	0114-03	po zagęszczeniu 8 cm	m ²	2 556.000	
	jezdnia	2556		RAZEM	2 556.000
5	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna - za każdy	m ²		
d.1.1	0114-04	dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu	m ²	2 556.000	
	jezdnia	Krotność = -3 2556		RAZEM	2 556.000
6	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po	m ²		
d.1.1	0114-05	zagęszczeniu 15 cm	m ²	843.000	
	pobocza	843	m ²	407.000	
	zjazdu	407		RAZEM	1 250.000
7	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna - za każdy	m ²		
d.1.1	0114-02	dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu	m ²	407.000	
	zjazdu	Krotność = 5 407		RAZEM	407.000
1.2	45233123-7	Nawierzchnia			
8	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych żwirowo-pias-	m ²		
d.1.2	0312-01	kowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4	m ²	2 556.000	
		cm - AC16W 35/50		RAZEM	2 556.000
9	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych żwirowo-pias-	m ²		
d.1.2	0312-05	kowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 3 cm -	m ²	2 495.000	
		beton asfaltowy AC11S 50/70		RAZEM	2 495.000
10	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych żwirowo-pias-	m ²		
d.1.2	0312-06	kowych - warstwa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm	m ²	2 495.000	
		grub.po zagęszcz.		RAZEM	2 495.000
		2495			
1.3	45232000-2	Przepusty			
11	KNR 2-31	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o śr. 30 cm - Wy-	m		
d.1.3	0605-06	miana	m	84.000	
	analogia	84		RAZEM	84.000
12		Bieżąca konserwacja istniejących rowów przydrożnych	kpl		
d.1.3	kalk. warszta-		kpl	1.000	
	towa	1		RAZEM	1.000
13	KNNR-W 9	Zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych rurami ochron-	m		
d.1.3	0814-01	nymi dwudzielnymi z PCW o śr. do 110 mm - Rura grubościenna	m	90.000	
		dwudzielną fi 110mm		RAZEM	90.000
		90			