

Usługi Projektowe inż. F. Rytwiński
09-410 Płock ul. Andersa 42 tel. 024-2668764, 0601868778

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi nr 1416W na odc. od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 573 do skrzyżowania z drogą nr 1414W Bierzewice – Lucień oraz przebudowę drogi nr 1414W w związku z budową ścieżki rowerowej
ADRES INWESTYCJI : Gorzewo, gm. Gostynin
INWESTOR : Powiat Gostyniński
ADRES INWESTORA : Gostynin ul. Dmowskiego 13
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : F. Rytwiński
DATA OPRACOWANIA : 2016-12-21

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2016-12-21

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Przebudowa drogi powiat. 1416W w związku z budową ścieżki rowerowej, obr Gorzewo, L=2,320km					
1 Roboty pomiarowe					
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasa dróg w terenie równinnym	km		
d.1	0119-03 odc. od DK60 do DW573				
		0.700+0.958	km	1.6580	
				RAZEM	1.6580
2 Roboty przygotowawcze, podbudowa					
2	KNR 2-19W	Rury ochronne (osłonowe) z PE, PCV, PP. Rury ochronne o średnicy nominalnej 110 mm. /rury polietylenowe/	m		
d.2	0306-05 kable energ i te- lekom				
		40	m	40.0000	
				RAZEM	40.0000
3	KNNR 6	Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodników. Głębokość koryta 30 cm - kat.gruntu II-IV	m ²		
d.2	0102-03 do 0+383				
		958.7*2	m ²	1917.4000	
		od 0+511 do 2+320			
				RAZEM	1917.4000
4	KNNR 6	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstr.nawierzchni. Wykonywane mechanicznie - kat.gruntu II-VI. (walec wibracyjny samojedźny)	m ²		
d.2	0103-03				
		958.7*2*2	m ²	3834.8000	
		dr. powiat			
				RAZEM	3834.8000
5	KNNR 6	Krawężniki betonowe i kamienne wraz z wykonaniem ław. Betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm. Ława betonowa, podsypka cementowo-piaskowa, wyrównanie krawędzi nawierzchni piłą mechaniczną wraz z uszczelnieniem masą zalewową.	m		
d.2	0403-03				
		3834.8	m	3834.8000	
		obustronne			
				RAZEM	3834.8000
6	KNNR 6	Podbudowy z kruszyw łamanych. Warstwa dolna grubości 20 cm	m ²		
d.2	0113-02				
		3834.8	m ²	3834.8000	
		poszerze- nie - ścież- ka rowero- wa			
				RAZEM	3834.8000
3 Nawierzchnia					
7	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścierna). Grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm. Mieszanka mineralno-asfaltowa, standard III, samochód samowyladowczy do 5 t	m ²		
d.3	0309-0202				
		3834.8	m ²	3834.8000	
		naw. bitum			
				RAZEM	3834.8000
4 Oznakowanie					
8	KNNR 6	Pionowe znaki drogowe. Słupki z rur stalowych # 70 mm	szt		
d.4	0702-0101				
		5	szt	5.0000	
				RAZEM	5.0000
9	KNNR 6	+	szt		
d.4	0702-05				
		C-13			
		3	szt	3.0000	
		C-13A			
		3	szt	3.0000	
		D-6B			
		2	szt	2.0000	
		A-16			
		2	szt	2.0000	
		A-24			
		2	szt	2.0000	
				RAZEM	12.0000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
10	KNNR 6	-+	m ²		
d.4	0705-02				
	P-7B	700*0.24	m ²	168.0000	
	P-17	2*1.71	m ²	3.4200	
	P-10	4*0.5	m ²	2.0000	
	P-11	12*0.5	m ²	6.0000	
	P-14	2*0.375	m ²	0.7500	
	P27	30	m ²	30.0000	
				RAZEM	210.1700
11	BCD D-	Ustawienie poręczy ochronnych sztywnych z pochwytem i poręczami z	m		
d.4	07.06.02.11	kątowników o rozstawie słupków z kątowników co 1,5 m			
	.01				
	U-11A	5*2	m	10.0000	
				RAZEM	10.0000