
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 1460W, 1462W oraz drogi gminnej 140108W na skrzyżowaniu ul. Wojska Polskiego i ul. Romana Dmowskiego w Gostyninie w zakresie poprawy bezpieczeństwa na 4 przejściach dla pieszych

ADRES INWESTYCJI: m. Gostynin; dz. nr ewid. 2868; 3160; obręb 0001 Gostynin

NAZWA INWESTORA: Starostwo Powiatowe w Gostyninie

ADRES INWESTORA: 09-500 Gostynin
Dmowskiego 13

BRANŻE: Drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

mgr inż. Tomasz Holc

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR:

mgr inż. Łukasz Józwiak

DATA OPRACOWANIA: 12.11.2021

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
12.11.2021

Data zatwierdzenia

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR:					
1		ROBOTY POMIAROWE I ROZBIÓRKOWE			
1	KNR 2-31 0812-03	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m3		
d.1		48 * 0,07	m3	3,360	
				RAZEM	3,360
2	KNR 2-31 0813-03	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.1		48	m	48,000	
				RAZEM	48,000
3	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km	m3		
d.1		2,2	m3	2,200	
				RAZEM	2,200
2		KRAWĘŻNIKI			
4	KNR 2-31 0401-08	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 40x40 cm w gruncie kat.III-IV	m		
d.2		48	m	48,000	
				RAZEM	48,000
5	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m3		
d.2		0,07 * 12	m3	0,840	
				RAZEM	0,840
6	KNR 2-31 0403-01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej	m		
d.2		48	m	48,000	
				RAZEM	48,000
3		CHODNIKI			
7	KNR 2-01 0206-02 0214-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km	m3		
d.3		0,38 * 22,4	m3	8,512	
				RAZEM	8,512
8	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2		
d.3		22,4	m2	22,400	
				RAZEM	22,400
9	KNR 2-31 0106-03 0106-04	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 10 cm grubość po zagęszczeniu	m2		
d.3		22,4	m2	22,400	
				RAZEM	22,400
10	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2		
d.3		22,4	m2	22,400	
				RAZEM	22,400
11	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej - ANALOGIA - płyty ostrzegawcze żółte z wypustkami.	m2		
d.3		22,4	m2	22,400	
				RAZEM	22,400
4		OŚWIETLENIE			
12	kalk. własna	Kompleksowy montaż oświetlenia hybrydowego wraz z materiałem. Hybrydowa lampa uliczna: - słup stalowy ocynkowany wys. min. 8,6m - fundament prefabrykowany o wadze min. 620kg - turbina wiatrowa o mocy min. 400W - panel fotowoltaiczny 1szt. o mocy min. 400W - oprawa oświetleniowa asymetryczna LED o mocy min. 38W - akumulator żelowy - 2szt. - dodatkowe niezbędne materiały	szt		
d.4					

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		8	szt	8,000	
				RAZEM	8,000
5		DOCELOWE OZNAKOWANIE - URZĄDZENIA BRD			
13 d.5	kalk. własna	Montaż ogrodzenia łańcuchowego U-12b, słupki biało-czerwone	m		
		30	m	30,000	
				RAZEM	30,000
14 d.5	KNNR 6 0705-02	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową - linie segregacyjne i krawędziowe ciągłe lub przerywane oraz inne malowane mechanicznie (odtworzenie istniejącego oznakowania)	m2		
		107	m2	107,000	
				RAZEM	107,000