

Kosztorys uproszczony

Opis	J.m.	Ilość	Cena	Wartość
Element nr 1. Roboty pomiarowe				
1. BCD105 D01.01.01.011 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym (CPV 45100000-8)	km	1,9000		
Razem wartość elementu nr 1				
Element nr 2. Roboty przygotowawcze, podbudowa				
2. SEKOCENBUD_BCD107 D02.01.01.063 Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na nasyp samochodami na odl. 6 km wraz z zagęszczeniem gruntów w nasypie i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczanych wodą (CPV 45100000-8)	m3	1804,0500		
3. BCD105 D04.01.01.041 Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat. II-IV (CPV 45233000-9)	m2	3608,1000		
4. SEKOCENBUD_BCD107 D04.04.02.023 Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego naturalnego, w-wa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm (CPV 45233000-9)	m2	3608,1000		
5. SEKOCENBUD_BCD107 D01.02.04.263 Rozebranie części przelotowej przepustów z rur betonowych o średnicy 40 cm z uprzednim odkopaniem przepustów z wywiezieniem materiałów z rozbiórki na odl. 15 km (CPV 45100000-8)	m	150,0000		
Razem wartość elementu nr 2				
Element nr 3. Nawierzchnia				
6. SEKOCENBUD_BCD107 D04.08.01.022 Wyrównanie i wzmocnienie istniejącej nawierzchni mieszanką grysowo-żwirową dowożoną z odl. 15 km (CPV 45233000-9)	t	569,7000		
7. SEKOCENBUD_BCD107 D05.03.05.022 Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowo-żwirowej dowożonej z odl. 15 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm (CPV 45233000-9)	m2	10974,3000		
8. BCD105 D05.03.05.052 Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki asfaltowej grysowo-żwirowej dowożonej z wytwórni do miejsca wbudowania, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm (CPV 45233000-9)	m2	10594,5000		
Razem wartość elementu nr 3				

Opis	J.m.	Ilość	Cena	Wartość
Element nr 4. Oznakowanie, przepusty, zjazdy				
9. KNNR 6 0702-0100 Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50 mm	szt	20,0000		
10. KNNR 6 0702-0500 Znaki drogowe, trójkątne o boku 90 cm	szt	20,0000		
11. SEKOCENBUD_BCD107 D06.02.01.012 Wykonanie przepustów pod zjazdami z rur betonowych o średnicy 40 cm ułożonych na ławie fundamentowej żwirowej (CPV 45100000-8)	m	150,0000		
12. SEKOCENBUD_BCD107 D03.01.01.151 Wykonanie ścianek czołowych przepustów z betonu dla przepustów o śr. 60 cm wraz z wykonaniem deskowania, zbrojenia i izolacji ścian lepikiem (CPV 45230000-8)	m3	30,0000		
13. SEKOCENBUD_BCD107 D04.04.02.023 Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego naturalnego na zjazdach, w-wa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm, mieszanka optymalna 0/31,5 (CPV 45233000-9)	m2	750,0000		
Razem wartość elementu nr 4				
Element nr 5. Zatoki autobusowe				
Razem wartość elementu nr 5				
Element nr 6. Roboty przygotowawcze i ziemne [CPV: 45233260-9 Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych]				
14. SEKOCENBUD_BCD107 D01.02.01.024 Mechaniczne ścinanie drzew o średnicy 36-45 cm wraz z karczowaniem pni oraz wywiezienie dłużyc, gałęzi i karpiny na odl. 15 km (CPV 45100000-8)	szt.	4,0000		
15. BCD105 D04.01.01.013 Koryto wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. II-IV, głębokość koryta 30 cm (CPV 45233000-9)	m2	724,0000		
16. BCD105 D02.03.01.021 Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. I-II z transportem urobku na nasyp samochodami na odl. 3 km wraz z formowaniem i zagęszczeniem nasypu i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczanych wodą (CPV 45100000-8)	m3	67,8000		
17. BCD105 D02.01.01.081 Roboty ziemne poprzeczne na przerzut wykonane ręcznie z wbudowaniem ziemi w nasyp, w gruncie kat. I-II wraz z zagęszczeniem i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczanych wodą (CPV 45100000-8)	m3	110,5000		
Razem wartość elementu nr 6				

Opis	J.m.	Ilość	Cena	Wartość
Element nr 7. Chodniki				
18. SEKOCENBUD_BCD107 D04.01.01.041 Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat. II-IV (CPV 45233000-9)	m2	370,0000		
19. KNNR 6 0104-0300 Warstwy odsączające. Wykonanie i zagęszczanie warstwy mechanicznie - grubość warstwy 10 cm	m2	340,0000		
20. KNNR 6 0404-0300 Obrzeża betonowe. O wymiarach 30x8 cm - podsypka piaskowa. Wypełnienie spoin piaskiem	m	197,0000		
21. KNNR 6 0502-0200 Chodniki z kostki brukowej betonowej. Kostka o grub.6 cm - układanie na podsypce cementowo-piaskowej. Z wypełnieniem spoin piaskiem-kostka szara	m2	370,0000		
22. BCD105 D04.04.02.022 Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego naturalnego, w-wa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm (CPV 45233000-9)	m2	340,0000		
Razem wartość elementu nr 7				
Element nr 8. Zatoka autobusowa				
23. BCD105 D04.02.01.012 Wykonanie i zagęszczanie mechanicznie warstwy z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, grubość warstwy 15 cm (CPV 45233000-9)	m2	342,0000		
24. BCD105 D08.01.01.021 Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 20x30 cm wraz z wykonaniem ławy zwykłej z betonu B-15 (CPV 45233000-0)	m	266,0000		
25. SEKOCENBUD_BCD107 D04.05.01.082 Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, gruntocement o wytrzymałości Rm=6 MPa, z dowozem gruntocementu samochodami z wytwórni, pielęgnacja podbudowy przez posypanie piaskiem i polewanie wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm (CPV 45233000-9)	m2	342,0000		
26. SEKOCENBUD_BCD107 D05.03.04.011 Wykonywanie nawierzchni betonowej, warstwa dolna grubości 12 cm, beton C35/45, wykonanie warstwy poślizgowej 2 razy papa (CPV 45233000-9)	m2	342,0000		
27. SEKOCENBUD_BCD107 D05.03.04.014 Wykonywanie nawierzchni betonowej, warstwa górna grubości 10 cm, beton B-35/45 (CPV 45233000-9)	m2	342,0000		
Razem wartość elementu nr 8				

Opis	J.m.	Ilość	Cena	Wartość
Element nr 9. Rowy i poobocza				
28. SEKOCENBUD_BCD107 D06.03.01.011 Ścinanie poboczy mechanicznie, grubość warstwy ścinanej 10 cm, wraz z odwiezieniem ścinki na odkład (CPV 45100000-8)	m2	3800,0000		
29. SEKOCENBUD_BCD107 D06.03.01.031 Wykonanie poboczy pospółką, rozścielenie i zagęszczenie pospółki mechanicznie (CPV 45100000-8)	m3	570,0000		
30. SEKOCENBUD_BCD107 D06.04.01.021 Oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem dna i skarp, grubość namułu 20 cm (CPV 45100000-8)	m	6400,0000		
Razem wartość elementu nr 9				

Wyniki kosztorysu

Razem wartość pozycji kosztorysu